

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:140835-2018:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Tychy: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
2018/S 063-140835**

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

- I.1) **Nazwa i adresy**
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Kubicy 6
Tychy
43-100
Polska
Osoba do kontaktów: Wojciech Krężel
Tel.: +48 323256460
E-mail: wkrezel@pec.tychy.pl
Faks: +48 322195040
Kod NUTS: PL22C
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pec.tychy.pl

- I.2) **Wspólne zamówienie**

- I.6) **Główny przedmiot działalności**
Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii ciepłej

Sekcja II: Przedmiot

- II.1) **Wielkość lub zakres zamówienia**
- II.1.1) **Nazwa:**
Przebudowa sieci ciepłowniczych w Tychach. Sieć ciepłownicza os. H w Tychach – etap I.
Numer referencyjny: 37/PN/NZ/X/2017
- II.1.2) **Główny kod CPV**
45231000
- II.1.3) **Rodzaj zamówienia**
Roboty budowlane
- II.1.4) **Krótki opis:**
Przedmiot zamówienia:
Część I.
Przebudowa sieci ciepłowniczych w Tychach. Sieć ciepłownicza os. H w Tychach – etap I.
Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej kanałowej na preizolowaną od komory KRXII wraz z przyłączami do budynków przy ul. Dunikowskiego, Honoraty, Hetmańskiej. Zakres prac na 2018r.

Część II.

Przebudowa sieci ciepłowniczych w Tychach. Sieć ciepłownicza os. H w Tychach – etap I.

Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej kanałowej na preizolowaną od komory KRXII wraz z przyłączami do budynków przy ul. Dunikowskiego, Honoraty, Hetmańskiej. Zakres prac na 2019r.

Część III.

Przebudowa sieci ciepłowniczych w Tychach. Sieć ciepłownicza os. H w Tychach – etap I.

Przebudowa sieci ciepłowniczej do Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Bielskiej 100 i budynku mieszkalnego przy ul. Hierowskiego 8. Zakres prac na 2019r.

II.1.6) **Informacje o częściach**

To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7) **Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)**

Wartość bez VAT: 3 975 104.00 PLN

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej kanałowej na preizolowaną od komory KRXII wraz z przyłączami do budynków przy ul. Dunikowskiego, Honoraty, Hetmańskiej. Zakres prac na 2018r.

Część nr: 1

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

45231000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL22C

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Tychy.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Należy wykonać w szczególności:

- a) prace przygotowawcze oznaczające rozpoczęcie budowy tj. geodezyjne wytyczenie trasy sieci ciepłowniczej i zagospodarowanie terenu budowy,
- b) zamówienie i dostawę preizolowanych kształtek i rur ciepłowniczych oraz pozostałych materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia,
- c) montaż preizolowanej sieci ciepłowniczej wraz z instalacją alarmową zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) z kształtek i rur preizolowanych pojedynczych i podwójnych o średnicy od Dn32 do Dn100 o łącznej długości ok. 527mb. z pogrubioną izolacją termiczną tzw. serii nr 2 (plus) i serii 3 (2xplus) wraz z impulsową instalacją alarmową,
- d) budowaną sieć ciepłowniczą doprowadzić do pomieszczeń węzła cieplnego i połączyć z węzłem cieplnym,
- e) istniejące kanały i sieć ciepłowniczą wraz z przejściami przez ściany budynków zdemontować (zakres zgodnie z załącznikiem nr 9a 9b 9c do SIWZ),
- f) wzdłuż sieci, z ciepłowniczych rur preizolowanych (zakres zgodnie z projektem) ułożyć wtórnik 2xRHDPE DN40/3,7 dla kabli do transferu danych wg „Wytycznych dotyczących budowy sieci kanalizacji wtórnikowej przy budowie sieci ciepłowniczych” stanowiących załącznik nr 5 do SIWZ, oraz wykonać szczegółowy montażowy schemat powykonawczy z pomiarem geodezyjnym,
- g) badanie wszystkich (100 % ilości) spoin metodą radiograficzną oraz wykonanie próby szczelności połączeń mufowych przed wypełnieniem pianą poliuretanową,

h) ścisłą dokumentację powykonawczą instalacji alarmowej tj. schematy montażowe, wykresy reflektometryczne. Wyniki pomiarów oporności, dokumentacja powykonawcza muszą być wykonywane na bieżąco, w miarę postępu robót montażowych sieci ciepłowniczej,

i) ścisłą dokumentację powykonawczą geodezyjną sieci ciepłowniczej tj. pozycje wszystkich spoin, rzędne terenu, rzędne góry rur ciepłowniczych i rozstaw ich osi, szkice polowe z odpowiednimi znakami umożliwiającymi ich łatwe łączenie, dokumentacja geodezyjna musi być wykonywana na bieżąco, w miarę postępu robót montażowych sieci ciepłowniczej.

Należy podać średnicę nominalną rury przewodowej i średnicę zewnętrzną używając oznaczenia np. 2c100/225 dla rur pojedynczych i 2c25+25/160 dla rur podwójnych oraz symbolem 2t dla kanalizacji wtórnikowej. Dwoma liniami ciągłymi należy oznaczać osie rur pojedynczych,

j) program organizacji ruchu drogowego oraz ustawienie znaków drogowych, tablic informacyjnych, oświetleniowej instalacji alarmowej wg tego programu

k) odtworzenie nawierzchni wraz z renowacją terenu do stanu nie gorszego niż istniejący,

l) zabezpieczenie infrastruktury technicznej w miejscu skrzyżowań lub zbliżeń do rur ciepłowniczych zgodnie z wymaganiami właścicieli/zarządców tej infrastruktury oraz pisemnym odbiorem technicznym wykonanych robót,

m) gospodarkę odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,

n) po zawarciu umowy Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu Harmonogram robót.

Dopuszczalny łączny czas przerwy w dostawie ciepła do budynków przy ul. Honoraty i Dunikowskiego (działki nr: 5844/26, 5845/26 i 5846/26) w Tychach nie może być dłuższy niż 3 dni. Terminy przerw dostaw ciepła należy uzgodnić z Zamawiającym.

o) przebudowę sieci ciepłowniczej od punktu 48 wg schematu montażowego nr 3 (z dok. proj. nr 16/PECTY/06) do wszystkich budynków zasilanych z tego miejsca (zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ)

p) prace technologiczne należy prowadzić poza sezonem grzewczym w okresie od 15.05.2018 do 31.08.2018r. Prace renowacyjne należy wykonać do 15.10.2018r.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: POIS.01.07.02-00-0016/16

II.2.14) Informacje dodatkowe

Termin wykonania zamówienia:

a) Planowane rozpoczęcie robót: od dnia 15.5.2018 r.

b) Zakończenie części technologicznej sieci ciepłowniczej: do dnia 31.8.2018 r.

c) Zakończenie robót wraz z renowacją terenu: do dnia 15.10.2018 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej kanałowej na preizolowaną od komory KRXII wraz z przyłączami do budynków przy ul. Dunikowskiego, Honoraty, Hetmańskiej. Zakres prac na 2019r.

Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

45231000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL22C

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Tychy.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Należy wykonać w szczególności:

- a) prace przygotowawcze oznaczające rozpoczęcie budowy tj. geodezyjne wytyczenie trasy sieci ciepłowniczej i zagospodarowanie terenu budowy
 - b) zamówienie i dostawę preizolowanych kształtek i rur ciepłowniczych oraz pozostałych materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia
 - c) montaż preizolowanej sieci ciepłowniczej wraz z instalacją alarmową zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) z kształtek i rur preizolowanych pojedynczych i podwójnych o średnicy od Dn25 do Dn150 o łącznej długości ok. 1735mb. z pogrubioną izolacją termiczną tzw. serii nr 2 (plus) i serii 3 (2xplus) wraz z impulsową instalacją alarmową
 - d) budowaną sieć ciepłowniczą doprowadzić do pomieszczeń węzła cieplnego i połączyć z węzłem cieplnym
 - e) istniejące kanały i sieć ciepłowniczą wraz z przejściami przez ściany budynków zdemontować (zakres zgodnie z załącznikiem nr 9a 9b 9c do SIWZ)
 - f) wzdłuż sieci z ciepłowniczych rur preizolowanych (zakres zgodnie z projektem) ułożyć wtórnik 2xRHDPE DN40/3,7 dla kabli do transferu danych wg „Wytycznych dotyczących budowy sieci kanalizacji wtórnikowej przy budowie sieci ciepłowniczych” stanowiących załącznik nr 5 do SIWZ, oraz wykonać szczegółowy montażowy schemat powykonawczy z pomiarem geodezyjnym
 - g) badanie wszystkich (100 % ilości) spoin metodą radiograficzną oraz wykonanie próby szczelności połączeń mufowych przed wypełnieniem pianą poliuretanową
 - h) ścisłą dokumentację powykonawczą instalacji alarmowej tj. schematy montażowe, wykresy reflektometryczne. Wyniki pomiarów oporności, dokumentacja powykonawcza muszą być wykonywane na bieżąco, w miarę postępu robót montażowych sieci ciepłowniczej
 - i) ścisłą dokumentację powykonawczą geodezyjną sieci ciepłowniczej tj. pozycje wszystkich spoin, rzędne terenu, rzędne góry rur ciepłowniczych i rozstaw ich osi, szkice połowe z odpowiednimi znakami umożliwiającymi ich łatwe łączenie, dokumentacja geodezyjna musi być wykonywana na bieżąco, w miarę postępu robót montażowych sieci ciepłowniczej
- Należy podać średnicę nominalną rury przewodowej i średnicę zewnętrzną używając oznaczenia np. 2c100/225 dla rur pojedynczych i 2c25+25/160 dla rur podwójnych oraz symbolem 2t dla kanalizacji wtórnikowej. Dwoma liniami ciągłymi należy oznaczać osie rur pojedynczych.
- j) program organizacji ruchu drogowego oraz ustawienie znaków drogowych, tablic informacyjnych, oświetleniowej instalacji alarmowej wg tego programu
 - k) odtworzenie nawierzchni wraz z renowacją terenu do stanu nie gorszego niż istniejący
 - l) zabezpieczenie infrastruktury technicznej w miejscu skrzyżowań lub zbliżeń do rur ciepłowniczych zgodnie z wymaganiami właścicieli/zarządców tej infrastruktury oraz pisemnym odbiorem technicznym wykonanych robót
 - m) gospodarkę odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie
 - n) po zawarciu umowy Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu Harmonogram robót. Należy zachować konieczność całorocznego utrzymania dostaw ciepła do budynków przy ul. Honoraty i Dunikowskiego (działki nr: 5844/26, 5845/26 i 5846/26) w Tychach. Proponujemy by na okres wykonania robót zabudować grzałki elektryczne w wymiennikowniach ciepła bądź zabudować źródło zastępcze na koszt Wykonawcy (sumaryczna moc zamówiona na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej wynosi 235kW). Powyższe należy uzgodnić z Zamawiającym. Koszty związane z zapewnieniem energii cieplnej ze źródła zapasowego ponosi Wykonawca

o) należy wykonać zakres prac zgodnie z dokumentacją projektową

Nr 16/PECTY/06, pomniejszony o:

1) zakres prac na 2018r. części I (załącznik nr 10 do SIWZ)

2) zakres prac zleconych w 2017r (2 przyłącza ciepłownicze od trójnika nr 48b do pomieszczeń węzłów w dwóch budowanych budynkach mieszkalnych wielorodzinnych (48I i 48I) wg schematu montażowego nr 3 (z dok. proj. nr 16/PECTY/06) przy ul. Honoraty i Dunikowskiego w Tychach (działki nr: 5844/26, 5845/26 i 5846/26)). (załącznik nr 11 do SIWZ)

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: POIS.01.07.02-00-0016/16

II.2.14) Informacje dodatkowe

Należy wykonać w szczególności.

p) prace technologiczne należy prowadzić poza sezonem grzewczym w okresie od 15.5.2019 do 31.8.2019 r. Prace renowacyjne należy wykonać do 31.10.2019 r.

Termin wykonania zamówienia.

a) Planowane rozpoczęcie robót: od dnia 15.5.2019 r.

b) Zakończenie części technologicznej sieci ciepłowniczej: do dnia 31.8.2019 r.

c) Zakończenie robót wraz z renowacją terenu: do dnia 31.10.2019 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Przebudowa sieci ciepłowniczej do Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Bielskiej 100 i budynku mieszkalnego przy ul. Hierowskiego 8. Zakres prac na 2019r.

Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

45231000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL22C

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Tychy.

II.2.4) Opis zamówienia:

Należy wykonać w szczególności:

a) prace przygotowawcze oznaczające rozpoczęcie budowy tj. geodezyjne wytyczenie trasy sieci ciepłowniczej i zagospodarowanie terenu budowy,

b) zamówienie i dostawę preizolowanych kształtek i rur ciepłowniczych oraz pozostałych materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia,

c) montaż preizolowanej sieci ciepłowniczej wraz z instalacją alarmową zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) z kształtek i rur

preizolowanych pojedynczych i podwójnych o średnicy Dn32 i Dn80 o łącznej długości ok. 290mb z pogrubioną izolacją termiczną tzw. serii nr 2 (plus) i serii 3 (2xplus) wraz z impulsową instalacją alarmową,

d) budowaną sieć ciepłowniczą doprowadzić do pomieszczeń węzła cieplnego i połączyć z węzłem cieplnym,

- e) istniejące kanały i sieć ciepłowniczą wraz z przejściami przez ściany budynków zdemontować (zakres zgodnie z załącznikiem nr 9a 9b 9c do SIWZ),
- f) wzdłuż sieci z ciepłowniczych rur preizolowanych (zakres zgodnie z projektem) ułożyć wtórnik 2xRHDPE DN40/3,7 dla kabli do transferu danych wg „Wytycznych dotyczących budowy sieci kanalizacji wtórnikowej przy budowie sieci ciepłowniczych” stanowiących załącznik nr 5 do SIWZ, oraz wykonać szczegółowy montażowy schemat powykonawczy z pomiarem geodezyjnym,
- g) badanie wszystkich (100 % ilości) spoin metodą radiograficzną oraz wykonanie próby szczelności połączeń mufowych przed wypełnieniem pianą poliuretanową,
- h) ścisłą dokumentację powykonawczą instalacji alarmowej tj. schematy montażowe, wykresy reflektometryczne. Wyniki pomiarów oporności, dokumentacja powykonawcza muszą być wykonywane na bieżąco, w miarę postępu robót montażowych sieci ciepłowniczej,
- i) ścisłą dokumentację powykonawczą geodezyjną sieci ciepłowniczej tj. pozycje wszystkich spoin, rzędne terenu, rzędne góry rur ciepłowniczych i rozstaw ich osi, szkice polowe z odpowiednimi znakami umożliwiającymi ich łatwe łączenie, dokumentacja geodezyjna musi być wykonywana na bieżąco, w miarę postępu robót montażowych sieci ciepłowniczej.
- Należy podać średnicę nominalną rury przewodowej i średnicę zewnętrzną używając oznaczenia np. 2c100/225 dla rur pojedynczych i 2c25+25/160 dla rur podwójnych oraz symbolem 2t dla kanalizacji wtórnikowej. Dwoma liniami ciągłymi należy oznaczać osie rur pojedynczych,
- j) program organizacji ruchu drogowego oraz ustawienie znaków drogowych, tablic informacyjnych, oświetleniowej instalacji alarmowej wg tego programu,
- k) odtworzenie nawierzchni wraz z renowacją terenu do stanu nie gorszego niż istniejący,
- l) zabezpieczenie infrastruktury technicznej w miejscu skrzyżowań lub zbliżeń do rur ciepłowniczych zgodnie z wymaganiami właścicieli/zarządców tej infrastruktury oraz pisemnym odbiorem technicznym wykonanych robót,
- m) gospodarkę odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
- n) po zawarciu umowy Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu Harmonogram robót.
- o) należy wykonać zakres prac zgodnie z dokumentacją projektową nr 16/PECTY/07.
- p) prace technologiczne należy prowadzić poza sezonem grzewczym w okresie od 15.5.2019 do 31.8.2019 r. Prace renowacyjne należy wykonać do 31.10.2019 r.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.01.07.02-00-0016/16

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin wykonania zamówienia:

- a) Planowane rozpoczęcie robót: od dnia 15.5.2019 r.
b) Zakończenie części technologicznej sieci ciepłowniczej: do dnia 31.8.2019 r.
c) Zakończenie robót wraz z renowacją terenu: do dnia 31.10.2019 r.

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

- IV.1.3) **Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
- IV.1.6) **Informacje na temat aukcji elektronicznej**
- IV.1.8) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
- IV.2) **Informacje administracyjne**
- IV.2.1) **Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania**
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2017/S 200-412297](#)
- IV.2.8) **Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów**
- IV.2.9) **Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego**

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1

Część nr: 1

Nazwa:

Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej kanałowej na preizolowaną od komory KRXII wraz z przyłączami do budynków przy ul. Dunikowskiego, Honoraty, Hetmańskiej. Zakres prac na 2018r.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:

13/03/2018

V.2.2) Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 3

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy

INSTALMEDIA Sp z o.o., 43-100 Tychy, ul. Targiela 8

Tychy

Tychy

43-100

Polska

Tel.: +48 322196131

E-mail: biuro@instalmedia.pl

Kod NUTS: PL22C

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 703 534.94 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 514 500.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa

Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

1. Dostawa materiałów preizolowanych.
2. Dostawa muf zgrzewanych elektrycznie.

3. Badanie połączeń spawanych.
4. Obsługa geodezyjna.

V.2.6) **Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie**

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2

Część nr: 2

Nazwa:

Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej kanałowej na preizolowaną od komory KRXII wraz z przyłączami do budynków przy ul. Dunikowskiego, Honoraty, Hetmańskiej. Zakres prac na 2019r.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) **Udzielenie zamówienia**

V.2.1) **Data zawarcia umowy:**

13/03/2018

V.2.2) **Informacje o ofertach**

Liczba otrzymanych ofert: 2

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) **Nazwa i adres wykonawcy**

Instalmedia Sp. z o.o.

Tychy

Tychy

43-100

Polska

Tel.: +48 322196129

E-mail: biuro@instalmedia.pl

Kod NUTS: PL22C

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) **Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)**

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 966 056.20 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 863 000.00 PLN

V.2.5) **Informacje na temat podwykonawstwa**

W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa

Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

1. Dostawa materiałów preizolowanych.
2. Dostawa muf zgrzewanych elektrycznie.
3. Badanie połączeń spawanych.
4. Obsługa geodezyjna.

V.2.6) **Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie**

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 3

Część nr: 3

Nazwa:

Przebudowa sieci ciepłowniczej do Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Bielskiej 100 i budynku mieszkalnego przy ul. Hierowskiego 8. Zakres prac na 2019r.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:

13/03/2018

V.2.2) Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 2

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy

Instalmedia Sp. z o.o.

Tychy

Tychy

43-100

Polska

Tel.: +48 322196129

E-mail: biuro@instalmedia.pl

Kod NUTS: PL22C

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 305 512.86 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 239 500.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa

Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

1. Dostawa materiałów preizolowanych.
2. Dostawa muf zgrzewanych elektrycznie.
3. Badanie połączeń spawanych.
4. Obsługa geodezyjna.

V.2.6) Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3) Informacje dodatkowe:

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp (przesłanki wykluczenia obligatoryjne), z zastrzeżeniem przypadków określonych w art. 133 ust. 4 ustawy Pzp.

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w następujących przypadkach przewidzianych w art. 24 ust. 5 pkt 1-2 ustawy Pzp (przesłanki wykluczenia fakultatywne):

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje

zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba, że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, z póź. zm.) b)który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych.

Wykluczenie Wykonawcy w sytuacji opisanej w pkt 2.2 b) następuje, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia.

Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania zostanie wezwany do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień ich złożenia):

1.Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

2.Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3.Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

4.Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

Ocena ofert nastąpi oddzielnie dla każdej z części przedmiotu zamówienia. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej dla danej części, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Cena - Znaczenie procentowe kryterium - 97 %.

Okres gwarancji na wykonane prace budowlano-montażowe oraz użyte materiały i armaturę - 3 %.

VI.4) **Procedury odwoławcze**

VI.4.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2) **Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne**

VI.4.3) **Składanie odwołań**

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia zostały szczegółowo opisane w dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**
29/03/2018